

PPL/CAP-1398/18.06.2026



CAIET SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. ***Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime.***

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisface cerințele caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.

1. DESCRIEREA ACHIZIȚIEI

Execuția lucrărilor de specialitate în cadrul proiectului „Lucrări de împrejmuire și instalare de mobilier urban la amplasamentele: Creșa Nr. 1 din Str. Lămâiței, Parcul Popești Români și Parcul Alexandru Garian”, în vederea delimitării, amenajării și îmbunătățirii funcționalității și aspectului acestora.

În prezent, amplasamentele prezintă următoarele deficiențe:

- lipsa unei împrejurări corespunzătoare sau împrejurări degradate;
- acces necontrolat în zonele destinate copiilor și spațiilor verzi;
- mobilier urban insuficient, degradat sau inexistent;
- lipsa delimitării clare a zonelor funcționale;
- necesitatea creșterii siguranței și confortului copiilor și a cetățenilor Orașului Popești-Leordeni.

Se solicită execuția lucrărilor de specialitate în cadrul proiectului, precizat mai sus, în vederea delimitării, amenajării și îmbunătățirii funcționalității și aspectului acestora, oferind totodată un spațiu sigur, estetic și funcțional pentru comunitate, urmărind în același timp creșterea calității vieții și dezvoltarea durabilă a localității Popești-Leordeni.

2. NECESITATEA REALIZĂRII PROIECTULUI

Necesitatea realizării acestor lucrări rezultă din obligația asigurării unor condiții corespunzătoare de acces, delimitare și exploatare a amplasamentelor, precum și din necesitatea organizării eficiente a spațiilor prin montarea de mobilier urban adecvat fiecărui spațiu în parte.

3. BENEFICIILE PROIECTULUI

Prin executarea acestor lucrări se urmărește:

- asigurarea securității copiilor la creșă și în parcuri;
- organizarea și delimitarea zonelor de recreere;

- creșterea gradului de siguranță și securitate a amplasamentelor prin delimitarea și controlul accesului;
- îmbunătățirea aspectului urban și integrarea estetică a amplasamentelor în spațiul public;
- crearea unor condiții mai bune de utilizare și confort pentru cetățeni;
- protejarea și organizarea eficientă a spațiilor amenajate;
- stimularea utilizării spațiilor publice și a zonelor de recreere;
- asigurarea unui mediu mai curat prin amplasarea coșurilor de gunoi și a elementelor de mobilier urban adecvate;
- creșterea durabilității și funcționalității amenajărilor prin utilizarea unor materiale rezistente și ușor de întreținut;
- contribuția la dezvoltarea unei infrastructuri urbane moderne, accesibile și prietenoase cu utilizatorii.

4. OBIECTUL ACHIZITIEI

Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice și condițiile pentru executarea de **"LUCRĂRI DE ÎMPREJMUIRE ȘI INSTALARE DE MOBILIER URBAN la amplasamentele: Creșa Nr. 1 din Str. Lămâitei, Parcul Popești Români și Parcul Alexandru Garian" din Orașul Popești-Leordeni, Județul Ilfov.**

- Cod CPV principal: 45342000-6 – Montare de garduri
- Cod CPV secundar: 45233293-9 – Instalare de mobilier urban

5. LUCRĂRI ȘI CANTITĂȚI ESTIMATIVE

Pentru realizarea lucrărilor sunt necesare următoarele materiale și servicii:

5.1. Împrejmuiri:

- Gard din oțel: 250 ml
- Gard metalic multicolor: 150 ml + 10 ml = 160 ml
- Poartă culisantă: 1 buc
- Poartă pietonală: 1 buc
- Poartă din două foi pivotante: 1 buc
- Poartă cu panouri (set): 2 seturi

5.2. Mobilier urban:

- Bancă multicoloră fără spătar: 30 buc
- Bancă multicoloră cu spătar: 46 buc
- Coșuri de gunoi stradal: 25 buc
- Jardinieră metalică: 50 ml

5.3. Executantul va asigura confecționarea, furnizarea, transportul, manipularea, montajul și punerea în funcțiune a tuturor materialelor/produselor prevăzute mai sus, precum și realizarea lucrărilor conexe necesare pentru instalarea și montarea acestora în condiții de siguranță, calitate și conformitate cu cerințele tehnice aplicabile. Produsele trebuie să fie noi, conforme cu standardele aplicabile.

Executantul va preciza garanția pentru produsele și lucrările efectuate și va respecta normele de siguranță și calitate.

6. CERINȚE TEHNICE MINIME

6.1 Garduri metalice

6.1.1 Gard metalic multicolor

- Panoul metalic va fi confectionat din otel, cu teava de 20x20x1.5mm, model vertical cu 4 arcade;
- Panou va fi prevazut cu contrafise din teava de 40x30x1.5mm;
- Stalpi de sustinere vor fi confectionati din teava de 50x50x2.2mm, cu cleme de prindere in autoforante, fixati prin talpa bazei cu ajutorul a 4 conexpanduri;
- Talpa din otel de 4 mm va fi decupata laser CNC cu gauri de Ø10mm;
- Tevile vor fi prevazute cu capace PVC 20x20mm (7 bucati), 50x50mm (1 buc);
- Intreaga structura va fi vopsită in camp electrostatic;
- Culoarea solicitata: RAL multicolor (albastru, galben si verde);
- Dimensiuni panou: L = 2000mm, H = 1500mm
- Accesorii incluse: conexpanduri si autoforante multicolore.
- Garantie produs: 24 luni.
- **Cantitate: 160 ml**

6.1.2 Gard din oțel multicolor, model puzzle

- Gardul va fi realizat din panouri metalice din tablă plină, din oțel de 2mm, decupată laser (CNC) sub forma unor piese de puzzle interconectate (4 buc), cu diferite decupaje geometrice ce se îmbină perfect;
- Panourile din otel vor fi prevazute cu indoire abkant si gauri de 6mm pentru a permite asamblarea cu suruburi M6, popnituri;
- Stalpii de sustinere vor fi confectionati din otel de 80x80x2mm, cu placute de prindere in conexpanduri 150x150x5mm;
- Intreaga structura va fi vopsită in camp electrostatic;
- Culoarea solicitata: RAL multicolor;
- Dimensiuni: H = 1700mm
- Accesorii incluse: conexpanduri si autoforante multicolore.
- Garantie produs: 24 luni.
- **Cantitate: 250 ml**

6.2 Porți

6.2.1 Poartă culisantă

- Poarta va fi realizată din panouri metalice din tablă plină, din oțel de 2mm, decupată laser (CNC) sub forma unor piese de puzzle interconectate (4 buc), cu diferite decupaje geometrice ce se îmbină perfect;
- Panourile din otel vor fi prevazute cu indoire abkant si gauri de 6mm pentru a permite asamblarea cu suruburi M6, popnituri;
- Stalpii de sustinere vor fi confectionati din otel de 80x80x3mm, cu placute de prindere in conexpanduri 150x150x5mm,

- Structura portii va fi din otel de 60x40x3mm;
- Intreaga structura va fi vopsită in camp electrostatic;
- Culoarea solicitata: RAL multicolor;
- Dimensiuni: L = 4000mm, H = 2000mm
- Accesorii incluse: conexpanduri si autoforante multicolore.
- Garantie produs: 24 luni.
- **Cantitate: 1 buc**

6.2.2 Poartă din două foi pivotante

- Poarta va fi realizată din panouri metalice din tablă plină, din oțel de 2mm, decupată laser (CNC) sub forma unor piese de puzzle interconectate (4 buc), cu diferite decupaje geometrice ce se îmbină perfect;
- Panourile din otel vor fi prevazute cu indoire abkant si gauri de 6mm pentru a permite asamblarea cu suruburi M6, popnituri;
- Stalpii de sustinere vor fi confectionati din otel de 80x80x3mm, cu placute de prindere in conexpanduri 150x150x5mm,
- Structura portii va fi din otel de 60x40x3mm;
- Intreaga structura va fi vopsită in camp electrostatic;
- Culoarea solicitata: RAL multicolor;
- Dimensiuni: L = 2000mm x 2000mm, H = 2000mm
- Accesorii incluse: conexpanduri si autoforante multicolore.
- Garantie produs: 24 luni.
- **Cantitate: 1 buc**

6.2.3 Poartă pietonală

- Poarta va fi realizată din panouri metalice din tablă plină, din oțel de 2mm, decupată laser (CNC) sub forma unor piese de puzzle interconectate (4 buc), cu diferite decupaje geometrice ce se îmbină perfect;
- Panourile din otel vor fi prevazute cu indoire abkant si gauri de 6mm pentru a permite asamblarea cu suruburi M6, popnituri;
- Stalpii de sustinere vor fi confectionati din otel de 80x80x3mm, cu placute de prindere in conexpanduri 150x150x5mm,
- Structura portii va fi din otel de 60x40x3mm;
- Intreaga structura va fi vopsită in camp electrostatic;
- Culoarea solicitata: RAL multicolor;
- Dimensiuni: L = 1000mm, H = 2000mm
- Accesorii incluse: conexpanduri si autoforante multicolore.
- Garantie produs: 24 luni.
- **Cantitate: 1 buc**

6.2.4 Poartă dublă acces + 4 panouri fixe

- Poarta va fi realizată din panouri metalice din tablă plină, din oțel de 2mm, decupată laser (CNC) sub forma unor piese de puzzle interconectate (2 buc), cu diferite decupaje geometrice ce se îmbină perfect;
- Panourile din otel vor fi prevazute cu indoire abkant si gauri de 6mm pentru a permite asamblarea cu suruburi M6, popnituri;

- Stalpii de susținere vor fi confectionati din otel de 50x30x2mm, cu placute de prindere in conexanduri 80x80x5mm,
- Structura portii va fi din otel de 50x30x2mm;
- Intreaga structura va fi vopsită în camp electrostatic;
- Culoarea solicitata: RAL multicolor;
- Dimensiuni poarta: L = 2000mm, H = 1500mm (1 buc)
- Dimensiuni panouri: L = 750mm, H = 1500mm (4 buc/set)
- Accesorii incluse: conexanduri si autoforante multicolore.
- Garantie produs: 24 luni.
- **Cantitate: 2 buc**

6.3 Bănci urbane

6.3.1 Băncă multicoloră cu spătar

- Banca va avea structură din otel de 6mm, tabla plină acoperită în două straturi (un strat din grund zinc si un strat din pulbere RAL 7035;
- Șezutul va fi fabricat din placi de lemn (brad), vopsit multicolor peste care va fi adăugat un strat de lac incolor pentru protecție la interperii;
- Banca va conține 52 buc plăci de lemn ce vor fi asamblate cu șuruburi din oțel inoxidabil 6x70mm (26 buc pentru șezut si 26 buc pentru spătar);
- Dimensiuni bancă: L = 1800mm, l = 400mm, H = 800mm;
- Garantie produs: 24 luni.
- **Cantitate: 46 buc.**

6.3.2 Băncă multicoloră fără spătar

- Banca va avea structură din otel de 6mm, tabla plină acoperită în două straturi (un strat din grund zinc si un strat din pulbere RAL 7035;
- Șezutul va fi fabricat din placi de lemn (brad), vopsit multicolor peste care va fi adăugat un strat de lac incolor pentru protecție la interperii;
- Banca va conține 26 buc plăci de lemn ce vor fi asamblate cu șuruburi din oțel inoxidabil 6x70mm;
- Dimensiuni bancă: L = 1800mm, l = 400mm, H = 420mm;
- Garantie produs: 24 luni.
- **Cantitate: 30 buc.**

6.4 Coș de gunoi stradal

- Cosul va fi format din:
 - 1 buc x Recipient metalic, forma cilindrică, realizat din tablă zincată
 - 1 buc x Consolă de susținere realizată din țevă metalică
 - 4 buc x Ornamente decorative realizate din fontă
- Dimensiuni recipient:
 - Diametru: 300mm
 - Înălțime: 490mm
 - Volum: 32 litri
- Înălțimea de la sol: 1100mm;

- Fixare stabilă prin betonarea tevii de susținere a consolei sau după caz, prin fixarea flânșei inferioare cu conexpanduri.
- Stil: tradițional
- Garanție produs: 24 luni.
- **Cantitate: 25 buc.**

6.5 Jardinieră

- Material: oțel de grosime 3mm, decupat laser CNC
- Vopsirea: in camp electrostatic
- Lateralele pentru prindere vor fi fixate cu suruburi M6, intarituri indoite sus/jos de 5 cm si vor fi prevazute ce stalpi de sustinere 40x40x2mm, H=0.75 ml, respectiv, contrafise din oțel 40x20x2 mm cu prindere prin suruburi M6 (sudura)
- Dimensiuni:
 - Lungime variabilă = între 1ml – 6ml sau mai mult (în funcție de zona de amplasare)
 - Înălțime = 400mm
- Protecție anticorozivă: tratamente speciale pentru rezistență la intemperii
- Montaj: fix
- Culoarea: RAL cupru antic
- Utilizare: spații exterioare
- Garanție: 24 luni.

7. OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI

Executantul va asigura:

- furnizarea tuturor materialelor;
- transportul la amplasament;
- montajul complet al elementelor;
- respectarea normelor de SSM și PSI;
- remedierea eventualelor neconformități.

8. DOMENIUL DE APLICARE AL CAIETULUI DE SARCINI

8.1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica în toate etapele de executie a „Lucrării de împrejmuire și instalare de mobilier urban la amplasamentele: Creșa Nr. 1 din Str. Lămâiței, Parcul Popești Români și Parcul Alexandru Garian”.

8.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor de executie.

8.3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta legislatia, normativele si standardele aflate in vigoare la data executarii lucrarilor de executie .

8.4 Condițiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normative din legislatia specifica in vigoare.

AMPLASAMENTE :

- Lucrările se vor executa conform planului tehnic.

- Se vor respecta cotele, limitele și poziționarea indicate în plan.
- Documentele vor fi puse la dispoziția executantului, la cerere.
- Executantul poate vizita amplasamentul, cu programare, între orele: 9.00 – 15.00.

9. DURATA DE EXECUȚIE

Durata de execuție a lucrărilor este de 30 de zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Lucrările vor fi executate în baza:

- contractului semnat;
- ordinului de începere;
- graficului de execuție.

10. OFERTAREA LUCRĂRILOR

Ofertanții vor depune propunerea tehnică și cea financiară pentru fiecare amplasament în parte.

11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

În mod exclusiv, prețul cel mai scăzut.

12. DECONTAREA LUCRĂRILOR

12.1 Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza următoarelor documente:

- centralizator și situații de plată semnate de executant și beneficiar;
- proces verbal de predare primire și proces verbal de recepție/acceptanță, semnate de reprezentanții celor două părți.

13. GARANȚIA LUCRĂRILOR

13.1 Perioada de garanție acordată lucrărilor va fi de minim 12 luni și va decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

13.2. În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare și remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini.

13.3. Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la aliniatul precedent, pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile caietului de sarcini;
- unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor;
- neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicate sau implicite care îi revin.

În cazul în care defectiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta, costul remediilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

În cazul în care executantul nu execută lucrările de remediere în perioada de garanție, conform dispozițiilor date de achizitor, achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

14. RECEPȚIA LUCRARILOR

14.1. Comisia de recepție a lucrărilor, după notificarea beneficiarului de către executant asupra terminării lucrărilor, verifică cantitativ și calitativ lucrările executate conform contractului de execuție de lucrări, a caietului de sarcini și a situațiilor de lucrări.

14.2. Recepția lucrărilor se va face de către beneficiar, în termen de maxim 5 zile de la finalizarea acestora, prin semnarea unui "Proces verbal" de recepție.

15. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

15.1. Plata facturilor se va face în termen de 30 de zile de la recepție.

16. DISPOZIȚII FINALE

16.1. Pe perioada derulării lucrărilor, ofertantul declarat câștigător este pe deplin responsabil de respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, a celor privind protecția mediului precum și a celor privind situațiile de urgență.

16.2. Cerințele din caietul de sarcini sunt minime și nerespectarea acestora în totalitate conduce la respingerea ofertei.

16.3. Toate documentele cuprinse în ofertă, precum și cele ce vor fi realizate în urma recepției lucrării, vor fi prezentate în limba română.

16.4. Nu se accepta oferte alternative.

NOTĂ: Acolo unde apar specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație se va citi "sau echivalent".

NOTĂ: Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini aparține persoanei din departamentul/compartimentul autorității contractante ce procedează la întocmirea/completarea/actualizarea acestuia și redactarea fișei de date a achiziției, pe baza necesităților asumate de compartimentul respectiv, în funcție de specificul documentației de atribuire și de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării respectivei proceduri de atribuire.

Întocmit,

Director Tehnic Interimar

Cătălin STROE



